

COMMITTENTE

PIRANI GROUP S.r.l.

LOCALITÀ

CARPI (MO)  
Tangenziale Bruno Losi - Via Quattro Pilastri

OGGETTO

PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE  
AL P.R.G. VIGENTE PER L'ATTUAZIONE DEL  
COMPARTO DI TRASFORMAZIONE F14TECNICO  
INCARICATO**Cotefa.ingegneri&architetti***Sede legale, amministrativa, operativa*

25124 Brescia, via Cefalonia n. 70

tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655

*Sede operativa*


27100 Pavia, via Capsoni n. 27

tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916

e-mail cotefa@cotefa.com

ING. ANDREA CASARINO

**COTefa s.r.l.**  
 Sede: Via Cefalonia n° 70  
 25124 BRESCIA  
 P. IVA e Cod. Fisc. 01126260171



| REV. | DESCRIZIONE REVISIONE            | REDAZ. | DATA       | CONTR. | DATA       | APPROV. | DATA       |
|------|----------------------------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|
| 0    | PRIMA STESURA                    | A.R.   | 15/12/2021 | M.L.   | 15/12/2021 | M.L.    | 15/12/2021 |
| 1    | DIVISIONE COMPUTI PER INTERVENTO | A.R.   | 20/12/2021 | ML     | 20/12/2021 | ML      | 20/12/2021 |
| 2    | -                                | -      | -          | -      | -          | -       | -          |
| 3    | -                                | -      | -          | -      | -          | -       | -          |

ELABORATO

**R12b**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
INTERVENTI COMPENSATIVI - CORRIDOIO BOSCATO

SCALA

-

DATA

02/12/2021

PROT.

20-04

ARCH.GEN.

48191

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI COMPENSATIVI - CORRIDOIO BOSCATO  
Prezzi unitari desunti dal prezziario delle opere edili di Modena del 2020, Regione Emilia Romagna 2021 e dal prezziario per opere a verde Assoverde del 2019-2021. NP sono riferiti a prezzi per opere simili realizzate in loco

**COMMITTENTE:** Pirani Group S.r.l.

Data, 20/12/2021

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA             | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                                 |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                                 | <b>RIPORTO</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                                 | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                                 | <b>Corridoio boscato confine Ovest (SpCat 1)</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
| 1<br>25010023<br>ASSOVERD<br>E  | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : per aiuole di superfici tra 1000 e 5000 mq  |            |       |       |        | 2'468,00 |          |           |
|                                 | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 2'468,00 | 0,96     | 2'369,28  |
| 2<br>25010002<br>ASSOVERD<br>E  | Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura. Con impiego di mezzo meccanico<br>Provenienza da sbancamento generale comparto F14   |            |       |       |        | 500,00   |          |           |
|                                 | SOMMANO m3  |            |       |       |        | 500,00   | 12,28    | 6'140,00  |
| 3<br>25020074<br>ASSOVERD<br>E  | TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici oltre 2000 mq   |            |       |       |        | 2'468,00 |          |           |
|                                 | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 2'468,00 | 1,43     | 3'529,24  |
| 4<br>25010013<br>ASSOVERD<br>E  | Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km.   |            |       |       |        | 20,00    |          |           |
|                                 | SOMMANO ton   |            |       |       |        | 20,00    | 10,37    | 207,40    |
| 5<br>15070045<br>ASSOVERD<br>E  | Acer campestre: 16 - 18 cm  |            |       |       |        | 23,00    |          |           |
|                                 | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 23,00    | 151,60   | 3'486,80  |
| 6<br>150803213<br>ASSOVERD<br>E | Metasequoia glyptostroboides: Altezza 4.00-4.50 m   |            |       |       |        | 21,00    |          |           |
|                                 | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 21,00    | 235,10   | 4'937,10  |
| 7<br>15080234<br>ASSOVERD<br>E  | Ginkgo biloba sin. Salisburia adiantifolia: 16-18 cm  |            |       |       |        | 22,00    |          |           |
|                                 | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        | 22,00    | 223,40   | 4'914,80  |
| 8<br>25020012<br>ASSOVERD<br>E  | ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm<br>Vedi voce n° 5 [cadauno 23.00]<br>Vedi voce n° 6 [cadauno 21.00]<br>Vedi voce n° 7 [cadauno 22.00] |            |       |       |        | 23,00    |          |           |
|                                 |   |            |       |       |        | 21,00    |          |           |
|                                 |   |            |       |       |        | 22,00    |          |           |
|                                 | <b>A RIPORTARE</b>  |            |       |       |        | 66,00    |          | 25'584,62 |



